

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่

2. จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,000.00 บาท

ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หาดเล็ก-อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 65.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
325.00 ตร.ม. พร้อมลาน คสล. ขนาดกว้าง 10.50 ม. ยาว 40.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. , ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 30.00 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ยาวรวม 156 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 1,231,031.32 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิรักษ์ ทองคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

7.2 ชัยทัต พรประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 ปรีดา พักทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุไทย พวอมสถาน ศสส.และก่อสร้างรางระบายน้ำ ศสส. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน ศสส.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพวอมสถาน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ตำบล หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก เทศบาลตำบลหาดเล็ก

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567


 (อภิรักษ์ ทองคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ชัยทัต พรประติษฐ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ทองคำ

) 24 กรกฎาคม 2567 10:41:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาผู้ด้อยโอกาส (ศูนย์พัฒนาผู้ด้อยโอกาส) กรุงเทพมหานคร และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย (ศูนย์พัฒนาผู้ด้อยโอกาส) กรุงเทพมหานคร
 สถานที่ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 3 ตำบลใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 วัตถุประสงค์ ดัดแปลง อาคาร ศาลากลางจังหวัดตราด
 ประเภทโครงการ/งานก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร ศาลากลางจังหวัดตราด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก เทศบาลตำบลหาดเล็ก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คล. พร้อมลาน คล. จำนวน 1 หลังละ 614,024.21 บาท	614,024.21	
2	งานวางระบบน้ำ คล. รูปตัวยู พร้อมฝาค. คล. และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1,000 หลังละ 617,007.11 บาท	617,007.11	

อภิวรรักษ์ ทองคำ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล. และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. รูปด้วย บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด วิทยาลัยประมงกวาดราดาอเล็กซานเดอร์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.รูปด้วย บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด อ.อำเภอ คลองใหญ่ ตราด
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก เทศบาลตำบลหาดเล็ก
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... หนึ่งในสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์))	1,231,031.32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. วัสดุ บริษัทยา บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หัวดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 ประเภทงานก่อสร้าง งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.วัสดุ บริษัทยา บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หัวดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 หน่วยงาน/งาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมลาน คสล.
 หน่วยงาน/งาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมลาน คสล.
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำขอราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.	469,832.59	1.3069	614,024.21	
รวมค่าก่อสร้าง				614,024.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 614,024.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตายี่สิบประภคตราคค้อเล็กพรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 แบบเลขที่ คสล. และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนำชมราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				614,024.21	

หมายเลข : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 614,024.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

1. ภูมิงาน/งาน งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝ้า คสล. และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 3. สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด่วนี้มีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 4. ประเภทของงานก่อสร้าง คสล.และก่อสร้างระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.๓ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 5. งบประมาณของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก

6. แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 7. คำนำราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝ้า คสล. และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	472,115.02	1.3069	617,007.11	
รวมค่าก่อสร้าง				617,007.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางระเบียบน้ำ คสล. รูปตัวยู พรอมผ่า คสล. และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารตากอากาศก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
แบบเลขที่ คสล.และก่อสร้างวางระเบียบน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				617,007.11	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 617,007.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

) อภิรักษ์ ทองคำ

24 กรกฎาคม 2567 10:40:48

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คลส. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ตายี่มีประกงครกควอเล็กพรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน ตำบล คลองใหญ่		
แบบเลขที่	คลส.และก่อสร้างระบายน้ำ คลส.รูปตัวยู บริเวณสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.๓ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กรกฎาคม 2567	




(อภิรักษ์ ทองคำ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีดา พักทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยทัต พรประติษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หาดเล็ก หมู่ชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ชนสะพานปลา ม.๓ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 คำขอรับราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.		รวม					469,832.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								469,832.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 469,832.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิรักษ์ ทองคำ

24 กรกฎาคม 2567 10:39:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างฐาน คสล. พร้อมลาน คสล.	775.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.90	3,022.50	3,022.50	
	- งานปรับแก้ตั้งทางเดิม	38.750	ลบ.ม.	885.05	34,295.68	112.00	4,340.00	38,635.68	
	- ทรายหยาบรองพื้น	116.250	ลบ.ม.	2,150.00	249,937.50	327.00	38,013.75	287,951.25	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	.116	ตัน	22,940.94	2,661.14	3,600.00	417.60	3,078.74	
	- เหล็ก DB 12 มม	.108	ตัน	30,986.92	3,346.58	3,600.00	388.80	3,735.38	
	- เหล็ก RB 15 มม	775.000	ตร.ม.	28.49	22,079.75	5.00	3,875.00	25,954.75	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	75.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,425.00	10,425.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	18.750	ลบ.ฟ.	700.93	13,142.43	0.00	0.00	13,142.43	
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	5.620	ลบ.ฟ.	700.93	3,939.22	0.00	0.00	3,939.22	
	- ไม้คร่าว (คิด 30%ของไม้แบบ)	18.000	กก.	56.61	1,018.98	0.00	0.00	1,018.98	
	- ตะปู	176.500	เมตร	23.00	4,059.50	0.00	0.00	4,059.50	
	งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.170	ลบ.ม.	885.05	1,035.50	112.00	131.04	1,166.54	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	12.870	ลบ.ม.	2,150.00	27,670.50	327.00	4,208.49	31,878.99	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.256	ตัน	25,359.92	6,492.13	4,400.00	1,126.40	7,618.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.000	กก.	81.31	569.17	0.00	0.00	569.17	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	15.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,168.40	2,168.40	
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	3.900	ลบ.ฟ.	700.93	2,733.62	0.00	0.00	2,733.62	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	1.170	ลบ.ฟ.	700.93	820.08	0.00	0.00	820.08	
	- ตะปู	3.000	กก.	56.61	169.83	0.00	0.00	169.83	
	- ทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศก. 0.40 ม.	12.000	ทอน	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานจับหินเรียงยาแนว	12.000	ลบ.ม.	1,812.00	21,744.00	0.00	0.00	21,744.00	
	รวมค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลาน คสล.	-	-	90,719.62	401,715.61	12,764.90	68,116.98	469,832.59	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							469,832.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว (คิด 30 % ของไม้แบบ)	1.120	ลบ.พ.	700.93	785.04	0.00	0.00	785.04	
	- ตะปู	3.000	กก.	56.61	169.83	0.00	0.00	169.83	
	- งานจับหินเรียงยาวแนว	20.350	ลบ.ม.	1,812.00	36,874.20	0.00	0.00	36,874.20	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	45.000	ท่อน	90.00	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	
	รวมค่าแรงงานระบบน้ำ คสล. รูปตัวยู	-	-	66,347.72	378,215.44	10,572.90	93,899.58	472,115.02	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							472,115.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝา คสล. และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลศูนย์เทียมพร้อมลาน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลศูนย์เทียม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หาดเล็ก หมู่ชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ต.รวิฤติประภาคาราคาอีเล็กพรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามฟุตบอลศูนย์เทียมพร้อมลานแบบเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหาดเล็ก / เทศบาลตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู		รวม					472,115.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								472,115.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 472,115.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

อธิการฯ ทองคำ
24 กรกฎาคม 2567 10:39:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบน้ำ คสล. รูปตัวยู								
	- งานขุดดิน	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,538.00	5,538.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	3.900	ลบ.ม.	885.05	3,451.69	112.00	436.80	3,888.49	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	20.280	ลบ.ม.	2,150.00	43,602.00	327.00	6,631.56	50,233.56	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.601	ตัน	25,359.92	15,241.31	4,400.00	2,644.40	17,885.71	
	- สวดผูกเหล็ก	18.000	กก.	81.31	1,463.58	0.00	0.00	1,463.58	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	38,920.00	38,920.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25%)	70.000	ลบ.ฟ.	700.93	49,065.10	0.00	0.00	49,065.10	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	21.000	ลบ.ฟ.	700.93	14,719.53	0.00	0.00	14,719.53	
	- ตะปู	70.000	กก.	56.61	3,962.70	0.00	0.00	3,962.70	
	- ท่อ พีวีซี ชั้น 5 ยาว 4.00 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10"	3.000	ท่อน	1,640.19	4,920.57	0.00	0.00	4,920.57	
	ฝารางระบบน้ำ คสล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	6.170	ลบ.ม.	2,150.00	13,265.50	327.00	2,017.59	15,283.09	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.226	ตัน	25,359.92	5,731.34	4,400.00	994.40	6,725.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	81.31	487.86	0.00	0.00	487.86	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	7,784.00	7,784.00	
	- ไม้แบบ (ตัด 25%)	14.000	ลบ.ฟ.	700.93	9,813.02	0.00	0.00	9,813.02	
	- ตะปู	14.000	กก.	56.61	792.54	0.00	0.00	792.54	
	งานพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานปรับเกลี่ยดินเดิม	413.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.90	1,610.70	1,610.70	
	- ทราดยาบรองพื้น	20.650	ลบ.ม.	885.05	18,276.28	112.00	2,312.80	20,589.08	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	63.790	ลบ.ม.	2,150.00	137,148.50	327.00	20,859.33	158,007.83	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	413.000	ตร.ม.	28.49	11,766.37	5.00	2,065.00	13,831.37	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,085.00	2,085.00	
	- ไม้แบบ (ตัด 25%)	3.750	ลบ.ฟ.	700.93	2,628.48	0.00	0.00	2,628.48	

อภิรักษ์ ทองคำ

24 กรกฎาคม 2567 10:39:14

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางเชื่อมสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อมท่าอากาศยาน คลส.และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู บริเวณสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อม ท่าอากาศยาน คลส. และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู บริเวณสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อม ท่าอากาศยาน คลส.ทางเชื่อมสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อมท่าอากาศยาน คลส.ทางเชื่อมสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อมท่าอากาศยาน คลส.ทางเชื่อมสนามบินฟุตบอลลูกทุ่งเพื่อเชื่อมท่าอากาศยาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	1.1381	1.0700	1.2177
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	1.1277	1.0700	1.2066

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล.รูปตัวยู บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม.๓ ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
Factor F อาศัยใช้หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินลงทุนภายใน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คสล.และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม. 3 ต.หาดเล็ก อ.โครงการ : 941,947.61 บาท

ค่างานต้นทรวรวมทั้งโครงการ 941,947.61 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,400,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่าจ้างต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
941,947.61	1.3069
500,000.00	1.3091

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของวิธีการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คลส.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปด้วย บริเวณสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม ชุมชนสะพานปลา ม. 3
 หน่วยงาน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางขึ้นสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมลาน คลส.และก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.รูปด้วย บริเวณสนามบินฟุตบอลหญ้าเทียม จ.ตราด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	ศูนย์ทดสอบ	ผู้ใช้แบบแปลน	พบกระรกกงบนปู	เกาะ ภูเก็ต	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินเรียงยาวแนว	ลบ.ม.				X			ชลประทาน	12 กรกฎาคม 2567	สืบจากงานก่อสร้างชลประทาน
2	ยางมะตอยชนิดหนาขนาด 20 ลิตร	เมตร		X					โกลบอลเฮาส์ สาขาจังหวัดตราด	23 กรกฎาคม 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในราคาพาณิชย์จังหวัดตราด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	1	-	1	-	-			

รักษาทองคำ